



Forberedelser

Læg aldrig fliserne/rullerne direkte på et koldt gulv. Fliserne/rullerne skal ligge på en plads hvor temperaturen er den samme som pålægningsstedet, i mindst 24 timer før den monteres.

Materialet skal kontrolleres for eventuelle fejl for lægningen og bør konditioneres(luftes) mindst 2 timer inden limning på undergulvet.

Se til at materialet er i den samme indfarvning. Lægning se GSO gulvfakta.



Undergulvet

Undergulvet skal være rent, plant og tørt samt frit for sprækker. Med hensyn til underlag af beton gælder krav foreskrevet i GSO gulvfakta.

Lim

For det rigtige valg af lim, kontakt Deres limfabrikant.

Installation

Altro Nuvola gummigulv i ruller skal lægges lige eller anvendes i kombination med "hulkehl" med hulkehlister.

- ▼ Begynd installationen med at skære materialet i de passende længder.
- Placer rullerne med overlappet langs og tværs med fugerne og dobbeltskær i 90°.
- Rul rullerne tilbage til midten og påfør limen efter leverandørens anvisninger. Efter limningen skal belægningen tromles eller presses mod underlaget så en god hæftning sker.
- Dobbeltskær i fugerne for at få en præcis tæt samling. Troml hele området og belast eventuelle fuger og kanter hvis det skulle behøves.
- Ved den afsluttende lægning er det ikke tilladt at færdes på overfladen eller at flytte belastninger før limen har hærdet 12 - 24 timer.
- Når limen har hærdet kan man svejse tidligst dagen efter.
- Tunge belastninger tillades først efter 5 - 6 døgn.



Altro Nuvola Installation



Fliser

Mål området op som skal lægges med fliser med tanke på design og for at minimere spildet.



Centrumlinjen skal måles op som ved en almindelig lægning af fliser og linjer tegnes op med et stykke kridt i undergulvet med hensyn til flisernes størrelse og om fliserne skal lægges hjørne til hjørne eller i forbant.

Påfør limen i overensstemmelse med leverandørens instruktioner.

Efter den specificerede åbningstid placerer man fliserne i limen og ser til at pilene på bagsiden af fliserne er i samme retning og ved siden af hinanden. Glid ikke med dem i limen fordi limen kan presses ud på overfladen gennem samlingen. Tør al overflødig lim væk med en blød klud.

Belast eventuelle samlinger eller kanter hvis dette er nødvendigt. Ved afsluttet lægning må området ikke trafikeres eller evt. belastninger tages væk inden limen har hærdet (12 - 24 timer).

Følg i øvrigt lægningsanvisninger i GSO gulvfakta.





Svejsning af Altro Nuvola gummigulv.

Samlinger ved lægning af Altro Nuvola ruller kan enten dobbeltskæres for at få en præcis tæt fuger eller varmluftssvejses.

Varmluftssvejsning af Altro Nuvola i ruller giver hygiejniske samlinger og et bedre udseende. Altro Nuvola smeltetråd findes i matchende farver.



Montering af Altro Nuvola gummigulv på trapper.

Et tilbehørsprogram incl. forkanter, færdige trin, gulvlister, mm. findes i udvalgte farver for at lette lægningen af Altros gummigulv på trapper.

Når Altro Nuvola Stratus med pastiloverflade anvendes, skal pastillerne være parallelle med forkanten.

Trappetrin monteres med kontaktklim.

Fug evt. gulvbelægningen og profilen med et produkt som passer til limfabrikantens anvisninger.

- Dobbeltskær samlingerne og lad limen hærde, fræs fugen til en jævn konstant dybde. Udførelsen af fugen påvirker styrken, udseendet og funktionen.



- Ved varmluftssvejsede samlinger anvendes varmeluftspistol, hurtigmundsstykke og matchende farve på smeltetråden.



- Skær overflødig smeltetråd væk med hjælp af en slæde og en krumkniv.



- Trim fugen med en skarp krumkniv.

